DISEÑO-SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO

www.desarenador.com

Matriz Celaya, Gto.
Pipila No. 210 Zona centro
Tel y Fax:
(461) 61 3 32 54 / 61 3 41 21

Sucursal Celaya Gto.
Adolfo lopez Mateos No. 402-A Ote.
Tel y Fax:(461) 616 24 99

Sucursal El Maques, Qro.
JacarTel y Fax:(442) 411 94 61
andas No. 8 Zona Centro

Sucursal Morelia, Mich.
Av. Morelos Nte. No. 743 Zona Centro
Tel y Fax:(443) 317 91 29

Hidráulica Tlaloc S.A. de C.V.

GOULDS PUMPS · Little GIANT Pump Company · FPS Franklin Electric · KSB · WEG · SIEMENS

EMPRESA:		**AT'N:**	RAYMUNDO ROBLES
e-mail:	r6robles@yahoo.com.mx	**N/REF:**	CT-179-2014
TEL. OF:		**FECHA:**	30 de agosto de 2014
TEL.CEL:	443 195 0510	**DESTINO:**	
COTIZACION		**MPIO.**	

CONDICIONES DE OPERACIÓN A RENDIR

GASTO = 4 lts/seg.; C.D.T. = 347 MCA.; VOLT. DE OP = 440 V; FASES 3 ; TEMP. MAX. 30°C; DIAM. ADEME 10"

CANT.	U	CONCEPTO	P. U.	IMPORTE
1.00	EQ.	BOMBA SUMERGIBLE 100% ACERO INOXIDABLE MARCA FPS FRANKLIN ELECTRIC MODELO 70SR25F66-28 ETAPAS ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 30 H.P. 460 VOLTS, TRIFASICO, NEMA 6", INCLUYE RED 4" x 3"	$ 77,633.00	$ 77,633.00
1.0	LOTE	EMPATE DE CABLE SUMERGIBLE A BASE DE RESINA	$ 550.00	$ 550.00
1.0	LOTE	CAMBIO DE RELEVADOR DE TIEMPO MARCA SIEMENS 440 V.	$ 1,950.00	$ 1,950.00
1.0	LOTE	REPARACION DE ARRANCADOR RECONEXION DE CABLES QUEMADOS Y RUÑIDOS	$ 1,500.00	$ 1,500.00
2.0	LOTE	EXTRACCION Y REINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO (1 SOLO VIAJE)	$ 5,200.00	$ 10,400.00

TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 SEMANAS SOBRE PEDIDO

SUMA	$	92,033.00
0%IVA	$	-
TOTAL	**$**	**92,033.00**

PRECIO PRONTO PAGO SIN FACT.

NOTAS:

1.- PARA ESTE CASO ENCONTRE QUE EL NIVEL DINAMICO EN EL POZO PARA EL GASTO ACTUAL ES DE 125 MTS Y ADEMAS EXISTE UN DESNIVEL TOPOGRAFICO DE 206.19 MTS. DANDONOS 321.19 MTS. MAS LAS PERDIDAS POR FRICCION, POR LO QUE DEBIDO A QUE ES UNA ALTURA BASTANTE CONSIDERABLE, ME RESULTA UN BOMBA DE 25 H.P., PERO SE RECOMIENDA LA INSTALACION DE UN MOTOR DE 30 H.P. (LA BOMBA SOLO CONSUMIRIA 25 H.P. DE ESTE) PARA QUE EL MOTOR NO QUEDE MUY FORZADO Y SOBRETODO NO SE DAÑE EL BALERO DE EMPUJE AXIAL (RANGUA) MUY RAPIDO, ADEMAS SE SIGUE RECOMENDANDO EL MOTOR FRANKLIN ELECTRIC QUE AUNQUE ES ENCAPSULADO ES EL QUE MAS RESISTE EN ESTAS CONDICIONES DE CARGA DINAMICA TOTAL GRANDE.

L.A.B.: MORELIA, MICH.
TIEMPO DE ENTREGA:
COND. DE PAGO: 50% ANTICIPO, 50% C/AVISO DE EMBARQUE
VIGENCIA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

ING. JUAN CARLOS MARTINEZ SILVA
INGENIERIA Y VENTAS SUC. MORELIA

LA GARANTIA EN LOS EQUIPOS SON LOS QUE OTORGA EL FAB. ORIGINAL Y SU APLICACION NO INCLUYE MANIOBRAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE